

Onderhoudsprijzen grote toestellen 2017

Cascade opstelling (maximaal 7 toestellen)										
		ecoTEC plus 806-1006-1206 /5-5 R3							Artikel nr.	Prijs **
		1	2	3	4	5	6	7		
Verwarmingsvermogen (kW)	1 x 80-100-120	X							899409	€ 250,00
	2 x 80-100-120		X						899410	€ 425,00
	3 x 80-100-120			X					899411	€ 600,00
	4 x 80-100-120				X				899412	€ 775,00
	5 x 80-100-120					X			899413	€ 950,00
	6 x 80-100-120						X		899414	€ 1.125,00
	7 x 80-100-120							X	899415	€ 1.300,00

Staande ketels ecoCRAFT										
		ecoCRAFT exclusiv VKK /3							Artikel nr.	Prijs **
		1	2	3	4	5	6	7		
Verwarmingsvermogen (kW)	120	X							899416	€ 475,00
	160		X						899417	€ 500,00
	200			X					899418	€ 600,00
	240				X				899419	€ 625,00
	280					X			899420	€ 650,00

versienummer 2017 v1.2

* Inclusief pakking t.b.v. branderdekseel. Exclusief ontsteek- en ionisatiepen.

** Inclusief electrodenset, filter, branderpakking, pakkingen inspectiedekseel.

X = Onderhoud wordt geadviseerd 1x per 24 maanden (0 - 5 ton CO₂ equivalent)

X = Onderhoud is verplicht 1x per 12 maanden (5 - 50 ton CO₂ equivalent)

Het goede gevoel, het juiste te doen.

Omschrijving werkzaamheden (jaarlijks tenzij anders vermeld).

Staannde ketel

Parameters uitlezen, foutmeldingen noteren, draaiuren uitlezen / resetten.

Wandketel

Indien mogelijk, interview beheerder van pand over eventueel klachten welke toestel gerelateerd zijn;
Controleer toestel op algemene toestand en opstelling let daarbij op direct brandgevaar en veiligheid;
Controleer visueel controle de overstort van de CV op lekkage;
Controleer visueel de rookgasafvoer op het toestel op lekkage en voldoende starheid in de nabijheid van het toestel en controleer de beugeling;
Controleer en reinig syphon en de condenswatercollector;
Controleer ontsteek en ionisatie elektroden. Bij lichte vervuiling opschuren, bij sterke vervuiling en of slijtage elektroden vervangen;
Inspecteer de wisselaar op vervuiling en reinig deze indien nodig;
Inspecteer brander en reinig deze indien nodig;
Controleer ontluchters op lekkage en werking;
Controleer de ventilator op berontreinigingen en reinig deze indien noodzakelijk;
Controleer visueel stekkerverbindingen van het toestel op corrosie en op voldoende isolatie;
Controleer alle overige onderdelen van het toestel op lekkage en afwijkingen;
Bij terugmonteren vervang de nodige pakkingen en filters;
Voer een functietest uit;
Controleer expansievat visueel en op werking. Meet hierbij de drukverhoging die ontstaat bij het opwarmen van het medium;
Controleer de rookgasemissiewaarden zoals vermeld in de technische specificatie van het toestel en stel het toestel indien nodig af;
Controleer statische en dynamische gasvoordruk (zowel bij minimaal als bij maximaal vermogen van het toestel/ toestellen);
Controleer drukval bij gesloten gaskraan. Sluit uit dat er grote lekkages aanwezig zijn;
Controleer de gasleiding visueel in de nabije omgeving van het toestel rapporteer geconstateerde gebreken die gevaar opleveren;
Controleer gastoestel kraan op werking en bereikbaarheid;
Breng de losgenomen manteldelen weer aan controleer deze op gebreken;
Alle gebreken die niet kosteloos door ons ter plaatse hersteld kunnen worden worden vermeld in het serviceraapport aan de opdrachtgever;
Alle gevaren die wij niet direct kunnen verhelpen worden vermeld in het serviceraapport naar de opdrachtgever;
Bij direct gevaar wordt het toestel uit bedrijf genomen en wordt dit telefonisch gemeld aan de opdrachtgever vastgesteld in het serviceraapport.

Algemeen

Vul de controlelijst(en) in, noteer de bedrijfsparameters en informeer de installateur over eventuele gebreken.

Uitvoering

Bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode mei-september, tenzij anders overeengekomen;
Minimaal 2 werkweken voor de onderhoudsbeurt wordt contact opgenomen met de gebruiker voor het maken van een afspraak;
Voor ketels met een vermogen > 100 kW kan aansluitend aan het onderhoud ook de SCIOS keuring worden uitgevoerd;
Wij kunnen hierin bemiddelen en u in contact brengen met een keuringsinstantie.

Inclusief

Arbeid- en voorrijkosten tijdens normale werktijd (ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur);
Gebruik van gereedschappen en meetinstrumenten;
Verbruiksmiddelen (lekzoekspray, schoonmaakmiddelen e.d.).

Exclusief

21% BTW;
Alle materialen, tenzij uitdrukkelijk vermeld;
Werkzaamheden aan accessoires en randapparatuur (regelaars, vaten, zonnecollectoren etc.);
Reparaties die voortvloeien uit inspectie en/of onderhoud;
Overwerktoeslagen in geval van werkzaamheden buiten normale werktijd;
Alle werkzaamheden die niet met name zijn genoemd.

Op alle transacties zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Vaillant Group Netherlands van 01-01-2013 van kracht. Deze prijzen zijn strikt netto en geldig tot 31 december 2017, wijzigingen voorbehouden.