

	Achse		Bodendurchbruch/-Absenkung
	Einrichtung		Bodenschlitz
	neu allgemein		Deckendurchbruch
	neu Massivbau		Deckenschlitz
	neu Trockenbau		Wanddurchbruch
	neu Tür, Tor oder Fenster		Wandschlitz
			Haackkörper
			Regenfallrohr
			Fußbodeneinlauf
			Elektro
			Sanitär
			Lüftung
			Heizung
			Brüstungshöhe über DKFF
			Unterzug
			Überzug

Raumstempel:			DKFF über +1/0,00
Raumnummer	12_02		DKRF über +1/0,00
Raumname	Prozellanwahl		DKRF über +1/0,00
Fäche	15,76 qm		UKFD über +1/0,00
ichte Höhe	2,75 m		UKRD über +1/0,00
Bodenbelag	Kautschuk		UKRD über +1/0,00
Deckenbelag	Putz		UKRD über +1/0,00
Wandbelag	Putz		DKT über +1/0,00

Bemerkungen:
 - Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen, insbesondere die Übereinstimmung mit d. Bestand!
 - Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung vor Arbeitsbeginn zu melden.

Planstände: (Beschreibung bitte dem Originalblatt entnehmen)		
Index	Bearbeiter	Datum
-	sm	17.07.2007

Änderung gegenüber vorhergehendem Index:

- Schachtlücke für Aufzug in Bodenplatte 40cm tief
- Treppendicke von 24 auf 29cm verstärkt
- Glasabsturzicherung vor Fenstern und Loggien auf 90cm Höhe
- Gefälledämmung auf Dach
- Absenkung des Gebäudes um 25cm > Podest und Rampe entfallen
- Drehung und Anpassung der Treppe
- Ergänzung des Wandschranks und Verkleinerung der Loggia auf Südseite
- Änderung der Gefällrichtungen in Rohbaudecken auf Loggia

Projekt:
Neubau eines Elternhauses der Kinderhilfe
 Schubertstrasse 7
 01307 Dresden
Bauherr: Dresdner Kinderhilfe e.V.
 Pfotenhauerstrasse 108, 01307 Dresden
Architekt: zanderarchitekten
 Bautzner Strasse 98, 01099 Dresden
 Tel.: 0351 - 563 92 91
 Fax: 0351 - 563 92 94
 E-Mail: info@zanderarchitekten.de

Zeichnung: Schnitt AA

Bearbeiter: Plannummer: 362.05_S_AA_50 Index: 1

Datum: 16.08.2007

Planungsphase: Ausführungsplanung

Planstufus: Vorabzug

Maßstab: 1:50
 Papierformat: B3 (170x100 mm)
 Angegebener Maßstab gilt nur bei Ausgabe in original Blauplatte!

